

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		RAPACKIEGO 22A			
1.1		Klatka schodowa 2			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0813-02 analogia parter, piętro 1 i 3	Rozebranie i ponowne ułożenie cokołika z płytek	m		
	3		m	3,00	
				RAZEM	3,00
2 d.1.1	KNR AT-39 0114-04 parter, piętro 1 i 3	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych montażowych o szerokości 5 mm - silikonowa- nie cokołów i połączeń płytek	m		
	3		m	3,00	
				RAZEM	3,00
1.2		Klatka schodowa 1			
3 d.1.2	KNR 4-01 0702-01 korytarz: ga- raż- klatka 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
	2		m	2,00	
				RAZEM	2,00
4 d.1.2	KNR AT-27 0105-03 korytarz: ga- raż- klatka 1	Ręczne rozkucie rysy na ścianie	m		
	2		m	2,00	
				RAZEM	2,00
5 d.1.2	KNR AT-27 0105-04 korytarz: ga- raż- klatka 1	Zasklepienie rysy	m		
	2		m	2,00	
				RAZEM	2,00
6 d.1.2	KNR AT-32 0502-01 korytarz: ga- raż- klatka 1	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m ²		
	0,15*2		m ²	0,30	
				RAZEM	0,30
7 d.1.2	KNR 2-02 2009-02 korytarz: ga- raż- klatka 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	0,25*2		m ²	0,50	
				RAZEM	0,50
8 d.1.2	KNR 2-02 2009-07 korytarz: ga- raż- klatka 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
	0,35*2		m ²	0,70	
				RAZEM	0,70
9 d.1.2	KNR 2-02 1505-03 z.sz. 5.3 korytarz: ga- raż- klatka 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	0,5*2		m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0810-02 IV piętro I piętro	Rozebranie i ponowne ułożenie cokołika z płytek	m		
	1		m	1,00	
	1		m	1,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1.2	KNR AT-39 0114-04 korytarz: ga- raż - klatka 1 IV piętro I piętro	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych montażowych o szerokości 5 mm - silikonowa- nie cokołów i połączeń płytek	m		
	3		m	3,00	
	1		m	1,00	
	1		m	1,00	
				RAZEM	5,00
1.3		Lokale			
12 d.1.3	KNR 4-01 0702-01 lok. 4 lok.16 lok.20 lok.28	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
	4		m	4,00	
	3+2+2+1		m	8,00	
	4,5		m	4,50	
	2,5		m	2,50	
				RAZEM	19,00
13 d.1.3	KNR AT-27 0105-03 lok. 4 lok.16 lok.20 lok.28	Ręczne rozkucie rysy na ścianie	m		
	4		m	4,00	
	8		m	8,00	
	4,5		m	4,50	
	2,5		m	2,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,00
14	KNR AT-27	Zasklepienie rysy	m		
d.1.3	0105-04				
	lok. 4	4	m	4,00	
	lok.16	8	m	8,00	
	lok.20	4,5	m	4,50	
	lok.28	2,5	m	2,50	
				RAZEM	19,00
15	KNR AT-32	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m ²		
d.1.3	0502-01				
	lok. 4	4*0,15	m ²	0,60	
	lok.16	8*0,15	m ²	1,20	
	lok.20	4,5*0,15	m ²	0,68	
	lok.28	2,5*0,15	m ²	0,38	
				RAZEM	2,86
16	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2009-02				
	lok. 4	0,25*4	m ²	1,00	
	lok. 16	0,25*8	m ²	2,00	
	lok. 20	0,25*4,5	m ²	1,13	
	lok. 28	0,25*2,5	m ²	0,63	
				RAZEM	4,76
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.3	2009-07				
	lok. 4	0,35*4	m ²	1,40	
	lok. 16	0,35*8	m ²	2,80	
	lok. 20	0,35*4,5	m ²	1,58	
	lok. 28	0,35*2,5	m ²	0,88	
				RAZEM	6,66
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.3	1505-03				
	lok. 4	3,76*2,5+4,67*2,5	m ²	21,08	
	lok. 16	(4,46+4,75+1,76)*2,5 - (2,3*2,3+2,3*2+0,9*1,15)+8,39+5,42*2,5-3,4	m ²	35,04	
	lok. 20	4,67*2,5+3,93*2,5-1,9	m ²	19,60	
	lok. 28	3,76*2,5-(0,9*2,3+1,4*2)+(3,76*2,5)-1,9	m ²	12,03	
				RAZEM	87,75
19	KNR AT-39	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych montażowych o szerokości 5 mm	m		
d.1.3	0114-04				
	lok. 16	5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
2		RAPACKIEGO 20A			
2.1		Klatka schodowa 2			
20	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.2.1	0821-07				
	Klatka II wejście	0,01625	m ²	0,02	
				RAZEM	0,02
21	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.2.1	0702-01				
	I piętro cz. wspólna	1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR AT-27	Ręczne rozkucie rysy na ścianie	m		
d.2.1	0105-03				
	II piętro cz. wspólna	1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR AT-27	Zasklepienie rysy	m		
d.2.1	0105-04				
	II piętro cz. wspólna	1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR AT-32	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m ²		
d.2.1	0502-01				
	II piętro cz. wspólna	0,15*1	m ²	0,15	
				RAZEM	0,15
25	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.1	2009-02				
	II piętro cz. wspólna	0,25*1	m ²	0,25	
				RAZEM	0,25
26	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2.1	2009-07				
	II piętro cz. wspólna	0,35*1	m ²	0,35	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,35
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.2.1	1505-03 z.sz.	gipsowych z gruntowaniem			
	5.3				
	II piętro cz.	0,5*1	m ²	0,50	
	wspólna				
				RAZEM	0,50
2.2		Klatka schodowa 1			
28	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15	m		
d.2.2	0702-01	cm	m	1,00	
	I piętro cz.	1			
	wspólna				
				RAZEM	1,00
29	KNR AT-27	Ręczne rozkucie rysy na ścianie	m		
d.2.2	0105-03		m	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
30	KNR AT-27	Zasklepienie rysy	m		
d.2.2	0105-04		m	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
31	KNR AT-32	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m ²		
d.2.2	0502-01		m ²	0,15	
		0,15*1			
				RAZEM	0,15
32	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.2	2009-02		m ²	0,25	
		0,25*1			
				RAZEM	0,25
33	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2.2	2009-07		m ²	0,35	
		0,35*1			
				RAZEM	0,35
34	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.2.2	1505-03 z.sz.	gipsowych z gruntowaniem			
	5.3		m ²	0,50	
		0,5*1			
				RAZEM	0,50
2.3		Podjazd dla niepełnosprawnych			
2.4		Lokale			
35	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15	m		
d.2.4	0702-01	cm	m	5,00	
	lok.38	5			
				RAZEM	5,00
36	KNR AT-27	Ręczne rozkucie rysy na ścianie	m		
d.2.4	0105-03		m	5,00	
	lok.38	5			
				RAZEM	5,00
37	KNR AT-27	Zasklepienie rysy	m		
d.2.4	0105-04		m	5,00	
	lok.38	5			
				RAZEM	5,00
38	KNR AT-32	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m ²		
d.2.4	0502-01		m ²	0,75	
	lok. 38	5*0,15			
				RAZEM	0,75
39	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.4	2009-02		m ²	1,25	
	lok. 38	0,25*5			
				RAZEM	1,25
40	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2.4	2009-07		m ²	1,75	
	lok. 28	0,35*5			
				RAZEM	1,75
41	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.2.4	1505-03	gipsowych z gruntowaniem			
	lok. 28	5*2,5	m ²	12,50	
				RAZEM	12,50
3		RAPACKIEGO 22B			
3.1		Klatka schodowa 1			
42	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15	m		
d.3.1	0702-01	cm	m	1,00	
	II piętro cz.	1			
	wspólna				
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.3.1	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy na ścianie	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.3.1	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
45 d.3.1	KNR AT-32 0502-01	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m ²		
		0,15*1	m ²	0,15	
				RAZEM	0,15
46 d.3.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		0,25*1	m ²	0,25	
				RAZEM	0,25
47 d.3.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		0,35*1	m ²	0,35	
				RAZEM	0,35
48 d.3.1	KNR 2-02 1505-03 z.sz. 5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		0,5*1	m ²	0,50	
				RAZEM	0,50
49 d.3.1	KNNR 7 0507-04 z.o. 3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż przed ponownym montażem listwy maskującej przy drzwiach wejściowych	m		
		2,25	m	2,25	
				RAZEM	2,25
50 d.3.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - montaż listwy maskującej przy windzie	m		
		2,25	m	2,25	
				RAZEM	2,25
51 d.3.1	KNR 2-31 1104-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki Holland na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		3	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
3.2	Podjazd dla niepełnosprawnych				
52 d.3.2	KNR AT-31 0505-01 analogia Podjazd	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
53 d.3.2	KNR AT-31 0505-03 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
54 d.3.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu	m ³		
		1,0	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
3.3	Lokale				
55 d.3.3	KNR 4-01 0702-01 lok. 3 lok.12 lok.22 lok.37	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		2	m	2,00	
		4	m	4,00	
		5	m	5,00	
		2	m	2,00	
				RAZEM	13,00
56 d.3.3	KNR AT-27 0105-03 lok. 3 lok.12 lok.22 lok.37	Ręczne rozkucie rysy na ścianie	m		
		2	m	2,00	
		4	m	4,00	
		5	m	5,00	
		2	m	2,00	
				RAZEM	13,00
57 d.3.3	KNR AT-27 0105-04 lok. 3 lok.12 lok.22 lok.37	Zasklepienie rysy	m		
		2	m	2,00	
		4	m	4,00	
		5	m	5,00	
		2	m	2,00	
				RAZEM	13,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.3.3	KNR AT-32 0502-01	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m ²		
	lok. 3	2*0,15	m ²	0,30	
	lok.12	4*0,15	m ²	0,60	
	lok.22	5*0,15	m ²	0,75	
	lok.37	2*0,15	m ²	0,30	
				RAZEM	1,95
59 d.3.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	lok. 3	0,25*2	m ²	0,50	
	lok.12	0,25*4	m ²	1,00	
	lok.22	0,25*5	m ²	1,25	
	lok.37	0,25*2	m ²	0,50	
				RAZEM	3,25
60 d.3.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
	lok. 3	0,35*2	m ²	0,70	
	lok.12	0,35*4	m ²	1,40	
	lok.22	0,35*5	m ²	1,75	
	lok.37	0,35*2	m ²	0,70	
				RAZEM	4,55
61 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	lok. 3	1,86*2,5+1,35*0,4	m ²	5,19	
	lok.12	3+3,22*2,5-1,9	m ²	9,15	
	lok.22	4,5*2,5+3,65	m ²	14,90	
	lok.37	3	m ²	3,00	
				RAZEM	32,24
62 d.3.3	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
	lok.22	1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
63 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.3.3	KNR-W 4-01 0821-05	Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
65 d.3.3	KNR AT-39 0114-04 cz wspólna	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych montażowych o szerokości 5 mm - silikonowanie połączeń płytek	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.3.3	KNR AT-38 0503-03	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości 8-10 mm	m		
	lok.8	6,3	m	6,30	
	lok.12	6,3	m	6,30	
				RAZEM	12,60