

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rapackiego 22A			
1.1		Lokale			
1.1.1		3/22A			
1 d.1.1	KNR 4-01 .1 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		4.000
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1.1	KNR AT-27 .1 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		4.000
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1.1	KNR AT-27 .1 0105-04	Zasklepienie rysy	m		4.000
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.1.1	KNR AT-32 .1 0502-01	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m2		0.200
		4*0.05	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
5 d.1.1	KNR-W 2- .1 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		1.400
		4*0.35	m2	1.400	
				RAZEM	1.400
6 d.1.1	KNR-W 2- .1 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		1.800
		4*0.45	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
7 d.1.1	KNR 2-02 .1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		11.778
		4.53*2.6	m2	11.778	
				RAZEM	11.778
1.1.2		5/22A			
8 d.1.1	KNR AT-26 .2 0103-02	Zabezpieczenie folią elewacji oraz balkonu	m2		5.000
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
9 d.1.1	KNR 4-01 .2 0701-04	Demontaż istniejącego docieplenia (wyprawy cińkowniczej na siatce + izolacji ze styropianu)	m2		1.000
		1	m2	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.1	KNR 0-17 .2 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		1.000
		1	m2	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1.1	KNR-W 2- .2 18 0110-01	Połączenie przerwanych rur instalacji odprowadzenia skroplin	złącz.		1.000
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.1	NNRNKB .2 202 2609-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków BAUMIT z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych	m2		1.000
		1	m2	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.1	KNR 0-33 .2 0128-01	Malowanie elewacji	m2		2.000
		2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.3		13/22A			
14 d.1.1	KNR-W 4- .3 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.4		22/22A			
15 d.1.1	KNR 4-01 .4 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		12.500
		12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.1.4	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 12.5	m m	 12.500	12.500
				RAZEM	12.500
17 d.1.1.4	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy 12.5	m m	 12.500	12.500
				RAZEM	12.500
18 d.1.1.4	KNR AT-32 0502-01	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian 12.5*0.05	m2 m2	 0.625	0.625
				RAZEM	0.625
19 d.1.1.4	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 12.5*0.35	m2 m2	 4.375	4.375
				RAZEM	4.375
20 d.1.1.4	KNR-W 2- 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 12.5*0.45	m2 m2	 5.625	5.625
				RAZEM	5.625
21 d.1.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 5.48*2.6+2.52*2.6+3.26*2.6+2.55*2.6	m2 m2	 35.906	35.906
				RAZEM	35.906
1.2		Tereny zewnętrzne			
22 d.1.2	KNR 7-12 0103-05	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne pochwytów o średnicy zewnętrznej powyżej 57mm 5	m2 m2	5.000 5.000	5.000
				RAZEM	5.000
23 d.1.2	KNR 2-31 1104-02	Remont częściowy nawierzchni z kostki bruowej podsypce cementowo-piasko-wej z wypełnieniem spoin piaskiem 1*3	m2 m2	 3.000	3.000
				RAZEM	3.000
24 d.1.2	KNR 4-01 0701-04	Demontaż odpajającego się tynku mozaikowego 5	m2 m2	 5.000	5.000
				RAZEM	5.000
25 d.1.2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 5	m2 m2	 5.000	5.000
				RAZEM	5.000
26 d.1.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 5	m2 m2	 5.000	5.000
				RAZEM	5.000
27 d.1.2	KNR-W 4- 01 0821-07	Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 0.02	m2 m2	 0.020	0.020
				RAZEM	0.020
28 d.1.2	KNR BC-02 0519-03	Uzupełnianie fug w płytkach elewacyjnych 2	m2 m2	 2.000	2.000
				RAZEM	2.000
29 d.1.2	KNR 2-31 1104-02 z.o.2.13. 9902-01	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę 3.2	m2 m2	 3.200	3.200
				RAZEM	3.200
1.3		Garaż			
30 d.1.3	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości progu stalowego 0.5	m2 m2	 0.500	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie emaliami chlorokauczkowymi progu stalowego	m	RAZEM	0.500
d.1.3	1212-34				5.000
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm	otw.		30.000
d.1.3	0633-01				
		30	otw.	30.000	
				RAZEM	30.000
33	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		2.000
d.1.3	0713-01				
		2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		10.000
d.1.3	1207-02				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		30.000
d.1.3	1505-07				
		10*3	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
36	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		3.000
d.1.3	1505-07				
		6*0.5	m2	3.000	
				RAZEM	3.000
1.4		Klatka 1			
37	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		30.000
d.1.4	0804-01				
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
38	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m		30.000
d.1.4	1207-05				
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
39	KNR-W 4-01	Rozebranie i ponowne ułożenie cokołków o długości ponad 1 m z płytek gresowych 10x60	m		1.800
d.1.4	0810-02				
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
1.5		Klatka 2			
40	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		15.000
d.1.5	0804-01				
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
41	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m		15.000
d.1.5	1207-05				
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
42	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		13.100
d.1.5	0701-05				
		3+10.1*1	m2	13.100	
				RAZEM	13.100
43	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		13.100
d.1.5	0715-08				
		3+10.1*1	m2	13.100	
				RAZEM	13.100
44	KNR-W 4-01	Rozebranie i ponowne ułożenie cokołków o długości ponad 1 m z płytek gresowych 10x60	m		16.100
d.1.5	0810-02				
		6+10.1	m	16.100	
				RAZEM	16.100
45	KNR AT-23	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		43.200
d.1.5	0102-06				
		23+20.2	m	43.200	
				RAZEM	43.200
46	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		81.420
d.1.5	1505-07				
		17.04*3+10.1*3	m2	81.420	
				RAZEM	81.420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15	m		1.500
d.1.5	0702-01	cm	m	1.500	
		1.5			
				RAZEM	1.500
48 d.1.5	KNR AT-27	Ręczne rozkucie rysy	m		1.500
	0105-03		m	1.500	
		1.5			
				RAZEM	1.500
49 d.1.5	KNR AT-27	Zasklepienie rysy	m		1.500
	0105-04		m	1.500	
		1.5			
				RAZEM	1.500
50 d.1.5	KNR AT-32	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m2		0.075
	0502-01		m2	0.075	
		1.5*0.05			
				RAZEM	0.075
51 d.1.5	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego	m2		0.525
	02 2011-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	0.525	
		1.5*0.35			
				RAZEM	0.525
52 d.1.5	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego	m2		0.675
	02 2011-04	wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	0.675	
		1.5*0.45			
				RAZEM	0.675
53 d.1.5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m2		40.560
	1505-03	gipsowych z gruntowaniem	m2	40.560	
		15.6*2.6			
				RAZEM	40.560
2	Rapackiego 22B				
2.1	Lokale				
2.1.1	35/22B				
54 d.2.1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		8.000
.1	0702-01		m	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
55 d.2.1	KNR AT-27	Ręczne rozkucie rysy	m		8.000
.1	0105-03		m	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
56 d.2.1	KNR AT-27	Zasklepienie rysy	m		8.000
.1	0105-04		m	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
57 d.2.1	KNR AT-32	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m2		8.000
.1	0502-01		m2	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
58 d.2.1	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego	m2		1.400
.1	02 2011-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	1.400	
		4*0.35			
				RAZEM	1.400
59 d.2.1	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego	m2		1.800
.1	02 2011-07	wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	1.800	
		4*0.45			
				RAZEM	1.800
60 d.2.1	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego	m2		1.400
.1	02 2011-04	wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	1.400	
		4*0.35			
				RAZEM	1.400
61 d.2.1	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego	m2		1.800
.1	02 2011-08	wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	1.800	
		4*0.45			
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 25.05+3.86*2.6+3.47*2.6	m2		44.108
			m2	44.108	
				RAZEM	44.108
63 d.2.1	KNR 4-01 1301-03	Naprawa mocowania balustrad szklanych balkonowych	m		7.600
		7.6	m	7.600	
				RAZEM	7.600
2.2		Tereny zewnętrzne			
64 d.2.2	KNR 7-12 0103-05	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne pochwyty o średnicy zewnętrznej powyżej 57mm	m2		5.000
		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
65 d.2.2	KNR 2-31 1104-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki bruowej (podjazd) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		24.000
		20*1.2	m2	24.000	
				RAZEM	24.000
66 d.2.2	KNR 2-31 1104-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki bruowej (opaska) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		2.000
		5*0.4	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
67 d.2.2	KNR 2-31 1203-05	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		5.000
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
68 d.2.2	KNR 2-31 1104-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki bruowej (podest) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		7.000
		3.5*2	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
69 d.2.2	KNR 4-01 0701-04	Demontaż odpajającego się tynku mozaikowego	m2		2.000
		2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
70 d.2.2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumił MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2		2.000
		2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
71 d.2.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumił MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2		2.000
		2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
72 d.2.2	KNR-W 4-01 0821-07	Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2		0.020
		0.02	m2	0.020	
				RAZEM	0.020
73 d.2.2	KNR 0-40 0204-03	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 30-35 cm	m		2.000
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.2.3	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości progu stalowego	m2		0.500
		0.5	m2	0.500	
				RAZEM	0.500
75 d.2.3	KNR-W 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie emaliami chlorokauczkowymi progu stalowego	m		5.000
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2.4		Klatka 1			
76 d.2.4	KNR AT-23 0102-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		21.800
		3.8+3+15	m	21.800	
				RAZEM	21.800
2.5		Klatka 2			
77 d.2.5	KNR 4-01 0624-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów metodą opryskiwania	m2		3.000
		3	m2	3.000	
				RAZEM	3.000
2.3		Garaż			
78 d.2.5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m2	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		65.720
d.2.5	1505-07	17*3+14.72	m2	65.720	
				RAZEM	65.720
3		Rapackiego 20A			
3.1		Tereny zewnętrzne			
80 d.3.1	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne pochwyków o średnicy zewnętrznej powyżej 57mm	m2		5.000
	0103-05	5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
81 d.3.1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej podsypce cementowo-piasko-wej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		3.600
	1104-02	1.2*3	m2	3.600	
				RAZEM	3.600
82 d.3.1	KNR 4-01	Demontaż odpajającego się tynku mozaikowego	m2		7.000
	0701-04	7	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
83 d.3.1	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2		7.000
	0505-01	7	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
84 d.3.1	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2		7.000
	0505-03	7	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
85 d.3.1	KNR 9-21	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie	m2		60.000
	0106-03	60	m2	60.000	
				RAZEM	60.000
3.2		Garaż			
86 d.3.2	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości progu stalowego	m2		0.500
	0101-02	0.5	m2	0.500	
				RAZEM	0.500
87 d.3.2	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie emaliami chlorokauczkowymi progu stalowego	m		5.000
	01 1212-34	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3.3		Klatka 2			
88 d.3.3	KNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		0.360
	0801-04	0.6*0.6	m2	0.360	
				RAZEM	0.360
89 d.3.3	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		0.360
	0101-02	0.36	m2	0.360	
				RAZEM	0.360
90 d.3.3	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		0.360
	0206-07	0.36	m2	0.360	
				RAZEM	0.360
91 d.3.3	KNR-W 4-	Rozebranie i ponowne ułożenie cokołków o długości ponad 1 m z płytek gresowych 10x60	m		6.000
	01 0810-02	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
92 d.3.3	KNR AT-23	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		23.000
	0102-06	23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
93 d.3.3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		51.120
	1505-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17.04*3	m2	51.120	
				RAZEM	51.120
94 d.3.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.5	m2 m2	 0.500	0.500
				RAZEM	0.500
95 d.3.3	KNR 4-01 0715-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu o powierzchni podłogi ponad 5 m2 0.5	m2 m2	 0.500	0.500
				RAZEM	0.500
96 d.3.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 2	m2 m2	 2.000	2.000
				RAZEM	2.000
97 d.3.3	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
98 d.3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1	m2 m2	 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
99 d.3.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1	m2 m2	 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
100 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 13.31	m2 m2	 13.310	13.310
				RAZEM	13.310
101 d.3.3	KNR 4-01 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 1	m m	 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
102 d.3.3	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 1	m m	 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
103 d.3.3	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy 1	m m	 1.000	1.000
				RAZEM	1.000
104 d.3.3	KNR AT-32 0502-01	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian 1*0.05	m2 m2	 0.050	0.050
				RAZEM	0.050
105 d.3.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 1*0.35	m2 m2	 0.350	0.350
				RAZEM	0.350
106 d.3.3	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1*0.45	m2 m2	 0.450	0.450
				RAZEM	0.450
107 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 5.5*2	m2 m2	 11.000	11.000
				RAZEM	11.000