

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
bud rob. rem					
1	Pom. 1				
1	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy	m ²		
d.1	0201-01	powierzchni demontażu do 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²	10.500	
		10.5			
				RAZEM	10.500
2	TZKNBK	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy	m ²		
d.1	VIII 06-02	wapiennej z zerwaniem otrzciniowania o powierzchni do 5 m ²	m ²	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
3	KNR 0-25	Usuwanie polepy z pomieszczeń	m ²		
d.1	0122-01				
	analogia		m ²	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
4	KNR 4-01	Wymiana desek stropowych grubości 32 mm	m ²		
d.1	0409-02		m ²	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
5	KNR AT-27	Wykonanie paroizolacji	m ²		
d.1	0305-01		m ²	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
6	KNR 2-16	Jednowarstwowa izolacja o grubości do 100 mm płytami z wełny mineralnej	m ²		
d.1	0304-01	stropu	m ²	25.000	
	analogia				
		25			
				RAZEM	25.000
7	KNR 0-19	Demontaż okien wraz z futrynami policzono 1/2 montażu	m ²		
d.1	0928-02		m ²	3.650	
		3.65			
				RAZEM	3.650
8	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o	m ²		
d.1	1023-04	pow. ponad 1.0 m ²	m ²	3.650	
		3.65			
				RAZEM	3.650
2	Pom.2				
9	KNR 9-29	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni	m ²		
d.2	0107-01	rozbiórki do 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²	9.800	
		9.8			
				RAZEM	9.800
10	KNR 0-25	Usuwanie polepy z pomieszczeń	m ²		
d.2	0122-01		m ²	9.800	
	analogia				
		9.8			
				RAZEM	9.800
11	KNR-W 4-	Wymiana poziomych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych osadzonych w ścianach	m		
d.2	01 0901-05		m	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
3	Pom. strychu				
12	KNR 4-01	naprawa podłogi z desek grubości 32 mm	m ²		
d.3	0409-02		m ²	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
13	KNR AT-27	Wykonanie paroizolacji	m ²		
d.3	0305-01		m ²	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
14	KNR 2-16	Jednowarstwowa izolacja o grubości do 100 mm płytami z wełny mineralnej	m ²		
d.3	0304-01	stropu	m ²	18.000	
	analogia				
		18			
				RAZEM	18.000
15	KNR 9-21	Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry stropów drewnianych o	m ²		
d.3	0403-07	powierzchni do 5 m ²	m ²	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
16	KNR 9-21	Odgrzybianie powierzchni stropów drewnianych, obłożonych boazerią lub inną okładziną drewnianą od spodu o powierzchni 5-10 m ² metodą natrysku - każde następane	m ²		
d.3	0402-10		m ²	13.000	
		13			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.000
17	KNR 4-01	Wzmocnienie-klinowanie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32	m		
d.3	0413-02	mm	m	48.000	
		48		RAZEM	48.000
18		Wywiezienie gruzu i utylizacja	kpl.		
d.3	analiza indywidualna	kpl.	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000