

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rapackiego 20			
1.1		Lokale			
1.1.1		74/20			
1 d.1.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		5.830
.1		5.83	m2	5.830	
				RAZEM	5.830
2 d.1.1	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek typu miksoret	m2		5.830
.1		5.83	m2	5.830	
				RAZEM	5.830
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1103-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na stropie	m ³		0.583
.1	02	0.583	m ³	0.583	
				RAZEM	0.583
4 d.1.1	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókna	m2	5.830	5.830
.1		5.83	m2	5.830	
				RAZEM	5.830
5 d.1.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		5.830
.1		5.83	m2	5.830	
				RAZEM	5.830
6 d.1.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		5.830
.1		5.83	m2	5.830	
				RAZEM	5.830
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0810-	Rozebranie i ponowne ułożenie cokołków o długości ponad 1 m z płytek gre-sowych 10x30	m		12.000
.1	02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8 d.1.1	KNR AT-23 0102-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		12.000
.1		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
9 d.1.1	TZKNBK XII 0504-	Wymiana zasuwicy okiennej na zasuwicę z dodatkowym okuciem zwiększającym docisk skrzydła drzwi balkonowych do ramy	szt.		1.000
.1	83	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.2		66/20			
10 d.1.1	KNR-W 4-01 1112-	Wymiana szklenia balustrad	m2		1.210
.1	201	1.21	m2	1.210	
				RAZEM	1.210
11 d.1.1	KNR-W 4-01 0909-	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		6.000
.1	202	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12 d.1.1	KNR-W 4-01 0903-	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		1.000
.1	201	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.1	KNR 4-01 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		5.000
.1	2	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.1.1	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		5.000
.1	2	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
15 d.1.1	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		5.000
.1	2	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR AT-32 0502-01	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m2		5.000
d.1.1.2		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		25.000
d.1.1.2		25	m2	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		25.000
d.1.1.2		25	m2	25.000	
				RAZEM	25.000
19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		25.000
d.1.1.2		25	m2	25.000	
				RAZEM	25.000
1.2		Tereny zewnętrzne			
20	KNR-W 4-01 0821-07	Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2		6.000
d.1.2		6*1	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 2-31 1104-02	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę			10.000
d.1.2	z.o.2.13. 9902-01	3	m2	3.000	
	Chodnik przy kl. 1	7	m2	7.000	
	Chodnik przy kl. 2			RAZEM	10.000
22	KNR 2-31 1203-05	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		26.000
d.1.2		13	m	13.000	
	Opaska przy kl. 1	13	m	13.000	
	Opaska przy kl. 2			RAZEM	26.000
23	KNR 2-31 1104-02	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę 5.2	m2		10.400
d.1.2	z.o.2.13. 9902-01	5.2	m2	5.200	
	Opaska przy kl. 1	5.2	m2	5.200	
	Opaska przy kl. 2			RAZEM	10.400
24	KNR 4-01 0701-04	Demontaż odpajającego się tynku mozaikowego	m2		5.000
d.1.2		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2		5.000
d.1.2		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2		5.000
d.1.2		5	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
1.3		Garaż			
27	KNR 2-31 1104-02	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę 2	m2		2.000
d.1.3	z.o.2.13. 9902-01	2	m2	2.000	
	Odwodnienie liniowe garaż			RAZEM	2.000
28	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		3.200
d.1.3		3.2	m2	3.200	
				RAZEM	3.200
29	KNR-W 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie emaliami chlorokauczkowymi słupków konstrukcyjnych	m		3.200
d.1.3		2.5+0.7	m	3.200	
				RAZEM	3.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 2-15/ d.1.3 GEBERIT 0317-05	Przejścia ppoż przez stropu i ściany dla rur Promat dla rur stalowych	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-18 d.1.3 0603-03	Zamocowanie opaski ppoż na pionie kanalizacji deszczowej	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Klatka 3			
32	KNR 2-15/ d.1.4 GEBERIT 0317-05	Przejścia ppoż przez stropu i ściany dla rur Promat dla rur stalowych	szt.		2.000
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR AT-23 d.1.4 0102-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		3.000
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 4-01 d.1.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		3.000
		3	m2	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 2-02 d.1.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		45.930
		15.31*3	m2	45.930	
				RAZEM	45.930
1.5		Klatka 2			
36	KNR 4-01 d.1.5 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		1.500
		1.5	m2	1.500	
				RAZEM	1.500
37	KNR 2-02 d.1.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		15.310
		15.31	m2	15.310	
				RAZEM	15.310
38	KNR 2-15/ d.1.5 GEBERIT 0317-05	Przejścia ppoż przez stropu i ściany dla rur Promat dla rur stalowych	szt.		2.000
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-01 d.1.5 0819-01 Piętro 4 Piętro 5 Piętro 6	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.		28.000
		12	plyt.	12.000	
		12	plyt.	12.000	
		4	plyt.	4.000	
				RAZEM	28.000
40	KNR 2-02 d.1.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściana fasady szklanej pod parapetem z płytek	m2		30.000
		10	m2	10.000	
		10	m2	10.000	
		10	m2	10.000	
				RAZEM	30.000
1.6		Klatka 1			
41	KNR 4-01 d.1.6 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		0.500
		0.5	m2	0.500	
				RAZEM	0.500
42	KNR 4-01 d.1.6 0715-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		0.500
		0.5	m2	0.500	
				RAZEM	0.500
43	KNR-W 2-02 d.1.6 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		1.000
		1	m2	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		2.000
d.1.6		2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		1.000
d.1.6		1	m2	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		1.000
d.1.6		1	m2	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		0.300
d.1.6		0.3	m	0.300	
				RAZEM	0.300
48	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		0.300
d.1.6		0.3	m	0.300	
				RAZEM	0.300
49	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		0.300
d.1.6		0.3	m	0.300	
				RAZEM	0.300
50	KNR AT-32 0502-01	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m2		0.300
d.1.6		0.300	m2	0.300	
				RAZEM	0.300
51	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		1.000
d.1.6		1	m2	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		1.000
d.1.6		1	m2	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		2.000
d.1.6		2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR AT-23 0102-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		5.000
d.1.6		2	m	2.000	
	Piętro 2	2	m	2.000	
	Piętro 3	1	m	1.000	
	Piętro 4				
				RAZEM	5.000
2		Rapackiego 22			
2.1		Lokale			
2.1.1		2/29 i 38/22			
55	KNR 4-01 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		9.000
d.2.1 .1		(3+1.5)*2	m	9.000	
				RAZEM	9.000
56	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		9.000
d.2.1 .1		(3+1.5)*2	m	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		9.000
d.2.1 .1		(3+1.5)*2	m	9.000	
				RAZEM	9.000
58	KNR AT-32 0502-01	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m2		9.000
d.2.1 .1		(3+1.5)*2	m2	9.000	
				RAZEM	9.000
59	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		4.500
d.2.1 .1		(3*0.5+1.5*0.5)*2	m2	4.500	
				RAZEM	4.500
60	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		4.500
d.2.1 .1		(3*0.5+1.5*0.5)*2	m2	4.500	
				RAZEM	4.500
61	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		33.540
d.2.1 .1		(3.26*2.6+3.19*2.6)*2	m2	33.540	
				RAZEM	33.540
62	KNR W-02 0102-01	WyAkrylowanie narożników i styków okno/ściana	m		8.000
d.2.1 .1		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
63	KNR 2-02 1513-07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych - zabezpieczenie rdzewiejącej obróbki	m2		0.490
d.2.1 .1		7*0.07	m2	0.490	
				RAZEM	0.490
2.2		Tereny zewnętrzne			
64	KNR 2-31 1104-02	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m2		3.000
d.2.2	z.o.2.13. 9902-01	spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	m2	3.000	
	Chodnik między klatkami	3			
				RAZEM	3.000
65	KNR AT-23 0102-05	Obsadzenie kątowników ochronnych na styku drzwi wejściowych do klatki z podestem z kostki betonowej	m		1.500
d.2.2		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
2.3		Garaż			
66	KNR 2-31 1104-02	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m2		2.000
d.2.3	z.o.2.13. 9902-01	spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	m2	2.000	
	Odwodnienie liniowe garaż	2			
				RAZEM	2.000
67	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		3.200
d.2.3		3.2	m2	3.200	
				RAZEM	3.200
68	KNR-W 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie emaliami chlorokauczkowymi słupków konstrukcyjnych	m		3.200
d.2.3		2.5+0.7	m	3.200	
				RAZEM	3.200
69	KNR-W 4-01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzyszalowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm	otw.		25.000
d.2.3		25	otw.	25.000	
				RAZEM	25.000
70	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		2.000
d.2.3		2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		1.000
d.2.3		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.2.3	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 5*2.8	m2		14.000
			m2	14.000	
				RAZEM	14.000
73 d.2.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.5	m2		0.500
			m2	0.500	
				RAZEM	0.500
74 d.2.3	KNR 4-01 0715-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu o powierzchni podłogi ponad 5 m2 0,5	m2		0.500
			m2	0.500	
				RAZEM	0.500
75 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 2	m2		2.000
			m2	2.000	
				RAZEM	2.000
2.4		Klatka 2			
76 d.2.4	KNR 2-15/ GEBERIT 0317-05	Przejścia ppoż przez stropu i ściany dla rur Promat dla rur stalowych 1	szt.		1.000
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77 d.2.4	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono- wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt.		2.000
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78 d.2.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.5	m2		0.500
			m2	0.500	
				RAZEM	0.500
79 d.2.4	KNR 4-01 0715-08	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu o powierzchni podłogi ponad 5 m2 0.5	m2		0.500
			m2	0.500	
				RAZEM	0.500
80 d.2.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 1	m2		1.000
			m2	1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 2	m2		2.000
			m2	2.000	
				RAZEM	2.000
82 d.2.4	KNR AT-23 0102-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu- jącą przy szerokości spoiny 6 mm 9	m		9.000
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
83 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścia- na fasady szklanej pod parapetem z płytek	m2		60.000
	Piętro 1	10	m2	10.000	
	Piętro 2	10	m2	10.000	
	Piętro 3	10	m2	10.000	
	Piętro 4	10	m2	10.000	
	Piętro 5	10	m2	10.000	
				RAZEM	60.000
84 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - glif fa- sady szklanej nad parapetem	m2		5.250
	Piętro 3	7*0.25	m2	1.750	
	Piętro 4	7*0.25	m2	1.750	
	Piętro 5	7*0.25	m2	1.750	
				RAZEM	5.250
85 d.2.4	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.		28.000
	Piętro 4	12	plyt.	12.000	
	Piętro 5	12	plyt.	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Piętro 6	4	plyt.	4.000	
				RAZEM	28.000
2.5		Klatka 1			
86	KNR AT-23	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		1.000
d.2.5	0102-06	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		0.500
d.2.5	0701-02	0.5	m2	0.500	
				RAZEM	0.500
88	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		0.500
d.2.5	0715-08	0.5	m2	0.500	
				RAZEM	0.500
89	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		2.000
d.2.5	1505-03	2	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 60x60 o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2		0.360
d.2.5	0820-05	0.36	m2	0.360	
				RAZEM	0.360
91	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściana fasady szklanej pod parapetem z płytek	m2		10.000
d.2.5	Piętro 1	10	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
92	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - glif fasady szklanej nad parapetem	m2		3.500
d.2.5	Piętro 3	7*0.25	m2	1.750	
	Piętro 5	7*0.25	m2	1.750	
				RAZEM	3.500