

Przedmiar pomocniczy: Remont dachu z przemurowaniem kominów

L.P.	Opis robót	ilość	j.m.
1	Przygotowanie podłoża (stare podłoże z papy termozgrzewalnej, oczyszczenie, nacięcie pęcherzy, renowacja itp. (40%powierzchni dachu)	220	m2
2	Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5.2 mm SBS na istniejącym pokryciu z papy	525,00	m2
3	Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5.2 mm SBS na istniejącym pokryciu z papy - wywiniecie papy na ogniomury wys. od 0,40 do 0,80m	20,00	m2
4	Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5.2 mm SBS na istniejącym pokryciu z papy - wywiniecie papy na kominy wraz z listwami dociskowymi	68,00	mb
5	Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5.2 mm SBS na istniejącym pokryciu z papy - wyklejenie wywiewek kanalizacyjnych	10	szt.
6	Demontaż i montaż obróbki blacharskiej na ogniomurach z blachy powlekanej przy rozwinięciu do 0,50m	10	m2
7	Demontaż starego wylazu, montaż wylazu dachowego do dachów płaskich z kopułą pcv wyposażonego w amortyzator, zamek na klucz z obrobieniem	1	szt.
8	Rozebranie płyt żelbetowych o grubości do 10 cm	13	szt.
9	Przemurowanie kominów do wysokości 60cm z cegły ściany zewnętrzne	27,2	m2
10	Przemurowanie kominów do wysokości 60 cm z cegły ściany wewnętrzne	9,06	m2
11	Nakrywy kominów o gr.do 10 cm z wylotami górnymi przewodów kominowych	13	szt.
12	Ocieplenie ścian kominów - Przyklejenie płyt styropianowych 3cm	34	m2
13	Ocieplenie ścian kominów - przyklejenie warstwy siatki	34	m2
14	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	34	m2
15	Przygotowane podłoża – gruntowanie	34	m2
16	Dwukrotne malowanie powierzchni farbą silikonową – kolor do uzgodnienia	34	m2
17	Obróbka blacharska z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25cm – obróbka czapy kominowej	68,00	mb
18	Jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5.2 mm SBS wierzchu czap kominowych	22,00	m2
19	Montaż siatki przeciwptakom zabezpieczającej górne wyloty przewodów kominowych	16,50	m2
20	Konstrukcja dwuspadowa zadaszenia nad kominami	13	szt.
21	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji czap kominowych i kominów,	2	m3
22	roboty inne: np.. podwyższenie komina piecyka gazowego	5	szt.
23	Wykonanie sprawdzenia przewodów kominowych z czyszczeniem potwierdzonych protokołem kominiańskim	1	szt.